

**Fondazione Collegio Università Milanese**

Appalto per fornitura arredi nuovo building via Ovada

E' sempre compreso ogni onere per la fornitura e posa degli arredi; ivi compreso il trasporto, il montaggio, le pulizie finali, lo sgombero di tutti i materiali di risulta, ecc...

I prezzi si intendono IVA esclusa

Tutte le misure sono indicative e andranno verificate a cura ed onere del fornitore in fase di fornitura.

I tempi di fornitura sono 60gg consecutivi dal conferimento dell'ordine e comunque il montaggio dovrà essere completato entro e non oltre il 30.01.2024.

I colori saranno da campionare. È prevista la predisposizione di una cameta tipo per la definizione degli aspetti di dettaglio della fornitura.

**DESCRIZIONE MATERIALI***Struttura:*

pannelli con fianchi a vista in truciolare sp. minimo 19mm a basso contenuto di formaldeide rivestiti in melaminico bianco con venature effetto legno tipo SM'Art E0000 Eraora Bianco  
Caratteristiche: Spessore 19 mm Grade Standard Chipboard P2 E1 con barriera a doppio strato e interni in nobilitato bianco. Bordo in ABS sp min. 0,5 mm (1 mm per scrivanie) ad incollaggio  
pannelli interni in truciolare sp. minimo 20mm a basso contenuto di formaldeide rivestiti in nobilitato bianco. Bordo ad incollaggio poliuretano in ABS sp min. 0,5 mm bianco. Ripiani oltre i 60  
cm sp. Minimo 25 mm.

*Frontali:*

pannelli in truciolare sp. minimo 19mm a basso contenuto di formaldeide rivestiti in melaminico bianco con venature effetto legno tipo SM'Art E0000 Eraora Bianco Caratteristiche: Spessore 19  
mm Grade Standard Chipboard P2 E1 con barriera a doppio strato e interni in nobilitato bianco. Bordo in ABS sp min. 0,5 mm (1 mm per scrivanie) ad incollaggio poliuretano monostrato  
pannelli in truciolare sp. minimo 20mm a basso contenuto di formaldeide rivestiti in melaminico bianco con venature effetto legno con barriera a doppio strato e interni in nobilitato bianco,  
trattamento idrofugo. Bordo in ABS sp. min 50.ad incollaggio poliuretano monostrato 170gr/mq finitura come il pannello.  
pannelli in truciolare sp. minimo 20mm a basso contenuto di formaldeide in nobilitato bianco. Bordo in ABS sp. Min 0.5 mm ad incollaggio poliuretano monostrato 170gr/mq finitura come il  
pannello.

Ante armadi con apertura ad anta sistema a 4 cerniere tipo Blum o altra primaria marca con tripla regolazione. Non è richiesta la chiusura rallentata.

**Fondazione Collegio Università Milanese**

Appalto per fornitura arredi nuovo building via Ovada

*Cassetti:*

La struttura dei cassetti sarà in truciolare o MDF a 4 latirealizzati su guide metalliche tipo Quadro a scomparsa ed estrazione totale, portata 20/25 kg con chiusura ammortizzata di primaria marca a ritorno ammortizzato con carter metallico e sistema di aggancio-sgancio rapido.

*Cassettoni:*

Realizzati su guide metalliche tipo Quadro a scomparsa ed estrazione totale, portata 20/25 kg con chiusura ammortizzata di primaria marca a ritorno ammortizzato con carter metallico e sistema di aggancio-sgancio rapido. In alternativa meccanismo a "bauletto" per sollevamento rete letto ed accesso al vano sottostante, compreso fondale in assito realizzato in doghe per essere

*Piano tavolo camere:*

Realizzato in laminato ad alta resistenza bianco liscio per garantire la massima facilità di pulizia. Particolare cura è richiesta nella bordatura ad incollaggio poliuretano in ABS che oltre a garantire la massima resistenza dovrà essere priva di imperfezioni che possano rendere il bordo tagliente o abrasivo.

All'interno dei bagni i pannelli del mobile deve essere del tipo con trattamento idrofugo.

*Maniglie:*

Le maniglie delle ante degli armadi saranno posate in verticale, in alluminio anodizzato color argento, con tre supporti Lunghezza circa 1000 mm (da campionare). Nei cassettoni e ove posate orizzontalmente si userà la stessa tipologia di maniglia con larghezza 290 mm circa.

*Ferramenta:*

Cerniere di prima qualità marca Blum o similare

Guide di prima qualità marca Blum o similare

*Tessuti:*

Tutti i tessuti e gli imbottiti dovranno essere del tipo ignifugo. Unitamente alla fornitura dovranno essere forniti i certificati per la pratica antincendio.

**Fondazione Collegio Università Milanese**

Appalto per fornitura arredi nuovo building via Ovada

Q.ta	DESCRIZIONE CAPITOLATO ARREDI NUOVO IMMOBILE via OVADA	RIFERIMENT O	Descrizione di dettagli e maggiori specifiche della fornitura proposta	Prezzo unitario	TOTALE
------	--	-----------------	---	-----------------	--------

<b>51 CAMERA SINGOLA</b>					
51	Armadio a due ante Dim. 1000X600 H2400 con portaborse (con 2 cassetti, asta abiti, ripiano superiore, specchio a figura intera applicato all'interno dell'anta). Le ante saranno dotate di sistema a 4 cerniere.				- €
51	Armadio a 2 ante Dim. 500X600 H2400 (con n. 5 ripiani).				- €
51	Armadio libreria Dim. 600x300 h 2400 con antine basse e n. 4 ripiani.				- €
51	Scrivania con piano in laminato antigraffio Dim. 1400X700 H 720 con 2 fori passacavi e relativi tappi di chiusura. Pannello posteriore fissato a parete.				- €
51	Sedia in polipropilene con seduta in tinta rossa tessuto ignifugo.				- €
51	Letto con doppio cassettoni su guide e boiserie testata e laterale 900x2000 comprensivo di rete a doghe.				- €
51	Kit mensola per letto				- €
51	Materasso 1 PZ ignifugo per rete 800x2000				- €
51	Cuscino ignifugo				- €
51	mobile basso sotto lavello a ripiani su piedi in metallo (modello da proporre)				- €

<b>3 CAMERA DOPPIA (tipo A)</b>					
6	Armadio a due ante Dim. 1000X600 H2400 con portaborse (con 2 cassetti, asta abiti, ripiano superiore, specchio a figura intera applicato all'interno dell'anta). Le ante saranno dotate di sistema a 4 cerniere.				- €
6	Armadio a 2 ante Dim. 500X600 H2400 (con n. 5 ripiani).				- €
3	Scrivania con piano in laminato antigraffio Dim. 1400X700 H 720 con 2 fori passacavi e				- €
3	Sedia in polipropilene con seduta in tinta rossa tessuto ignifugo.				- €
6	Letto con doppio cassettoni su guide e boiserie testata e laterale 900x2000 comprensivo di rete a doghe.				- €
6	Kit mensola per letto				- €
6	Materasso 1 PZ ignifugo per rete 1 800x2000				- €
6	Cuscino ignifugo				- €
3	mobile basso sotto lavello a ripiani su piedi in metallo (modello da proporre)				- €

**Fondazione Collegio Università Milanese**

Appalto per fornitura arredi nuovo building via Ovada

<b>3 CAMERA DOPPIA (tipo B)</b>					
6	Armadio a due ante Dim. 1000X600 H2400 con portaborse (con 2 cassetti, asta abiti, ripiano superiore, specchio a figura intera applicato all'interno dell'anta). Le ante saranno dotate di sistema a 4 cerniere.				- €
3	Armadio a 2 ante Dim. 500X600 H2400 (con n. 5 ripiani).				- €
3	Scrivania con piano in laminato antigraffio Dim. 1400X700 H 720 con 2 fori passacavi e relativi tappi di chiusura. Pannello posteriore fissato a parete.				- €
3	Sedia in polipropilene con seduta in tinta rossa tessuto ignifugo.				- €
6	Letto con doppio cassettoni su guide e boiserie testata e laterale 900x2000 comprensivo di rete a doghe.				- €
6	Kit mensola per letto				- €
6	Materasso 1 PZ ignifugo per rete 1 800x2000				- €
6	Cuscino ignifugo				- €
3	mobile basso sotto lavello a ripiani su piedi in metallo (modello da proporre)				- €
					- €
<b>1 PT PLAY ROOM</b>					
					- €
					- €
					- €
					- €
<b>1 PT AULA RIUNIONI</b>					
1	Tavolo scrivania				- €
1	Sedia relatore				- €
20	Sedie con ribalta				- €
					- €
					- €
<b>2 PT SALE STUDIO - P3</b>					
15	tavoli scrivanie				- €
30	sedie				- €
					- €
<b>2 PT SALA CONVERSAZIONE - P2 SPAZIO COLLETTIVO</b>					
7	Poltrone divanetti				- €
7	Tavolini bassi				- €
					- €

**Fondazione Collegio Università Milanese**

Appalto per fornitura arredi nuovo building via Ovada

<b>1 PT SPOGLIATOIO</b>					
2	Armadi				- €
					- €
					- €
<b>1 P1 SALA RISTORO</b>					
1	Banco microonde e lavello				- €
2	Tavoli				- €
8	Sedie				- €
<b>1 LAVANDERIA</b>					
					- €
					- €
					- €
<b>5 DEPOSITI</b>					
5	Armadi per stoccaggio biancheria + prodotti pulizie 1500x2100X600 per locali deposito.				- €
					- €
<b>4 INGRESSO - SPAZI COMUNI (P1, P2, P3)</b>					
0	Divano 3 posti in tessuto				- €
0	Poltroncine				- €
<b>TOTALE DELLA FORNITURA</b>					<b>- €</b>